

โครงการฝายบ้านโหล๊ะหาร
ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

1. ความเป็นมา

สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล 0005/15200 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541 ขอให้ กรมชลประทานพิจารณากรณี นายสมนึก จิตนุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนารี ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำ ที่หมู่ที่7 บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง แทนฝายหินก่อเดิมซึ่งชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค สำหรับราษฎร จำนวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ดังรายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบ

กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้ว เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีผู้ทางช่วยเหลือได้โดยการก่อสร้างฝายบ้านโหล๊ะหาร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ส่วนพื้นที่การเกษตรบริเวณตำบลทุ่งนารี จำนวน 2,000 ไร่ นั้น อยู่ในเขตพื้นที่ส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2543 รายละเอียดและผลการพิจารณา สรุปได้ดังนี้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

3. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 7 บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

4. สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่บริเวณที่ร้องขอโครงการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร และหมู่ที่ 1 บ้านต้นสำน บ้านควนกวาด ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่นา สวมดไม้ และที่อยู่อาศัย บริเวณดังกล่าวมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ คลองพรุพ้อ

5. สภาพลำน้ำ

คลองพรุพ้อ เป็นลำน้ำขนาดกลาง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดทางด้านทิศตะวันตกไปอยู่ด้านทิศตะวันออก แล้วไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บริเวณบ้านท่าหยี ลำน้ำบริเวณที่ก่อสร้างกว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร สภาพพื้นที่ท้องน้ำเป็นดอนฝืดและหินล่อย ความยาวลำน้ำถึงจุดทิ้งหัวงานยาวประมาณ 7.0 กิโลเมตร สภาพป่าต้นน้ำเป็นป่าไม้สมบูรณ์สลับสวนยางพารา ไม้ดัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ 2 สภาพน้ำท่ามีน้ำไหลตลอดปี

6. กิจกรรมที่ดำเนินการ

ปัญหาความเดือดร้อนราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 1 บ้านต้นสำน บ้านควนกรวด ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เห็นสมควรช่วยเหลือโดยก่อสร้างฝายบ้านโหล๊ะหารพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร จำนวน 1,200 ไร่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เห็นสมควรก่อสร้างท่อระบายปากคลองส่งน้ำฝายซ้าย พร้อมขุดลอกคลองต้นน้ำเดิมของราษฎร ให้สามารถผันน้ำเข้าสู่ฝาย กสที่ราษฎรใช้อัดน้ำเข้าพื้นที่นา ก่อนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังรายละเอียดดังนี้

6.1 ฝายทดน้ำและอาคารประกอบ

- ที่ตั้งฝาย บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
- พิกัด 47 NPJ 212-903 ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวัง 5023 III
- พื้นที่รับน้ำฝายเหนือฝายทดน้ำ 9.50 กม.²
- ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี(อำเภอป่าบอน ปี2515-2537) 2575.7 มม.
- ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก : สูง 2.00 ม.
: ยาว 20.00 ม.
- ระดับท้องน้ำ +55.000 ม. (รทก.)
- ระดับสันฝาย +57.000 ม. (รทก.)
- ท่อระบายปากคลองส่งน้ำขนาด \varnothing 0.20 และ 0.15 เมตร

6.2 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ

- ท่อซีเมนต์ใยหิน \varnothing 0.20 และ 0.15 เมตร
ยาวรวมประมาณ 9 กิโลเมตร จำนวน 1 สาย
- ถังอุปโภคบริโภค ขนาดจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 แห่ง

- ชุดลอกคลองฝัมน้ำเดิมของราษฎร ขนาดปากกว้าง 7 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร จำนวน 1 สาย

7. ราคาก่อสร้าง

ประมาณ 28,000,000 บาท

8. ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 1 บ้านต้นสำน บ้านควนกรวด ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รวมทั้งโรงเรียนโหล๊ะหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานีอนามัย ราษฎรจำนวน 300 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ได้มีน้ำใช้ตลอดปี และสามารถฝัมน้ำเข้าสู่ระบบกระแสน้ำเดิมของราษฎรเพื่อสนับสนุนทำนาปีได้ ประมาณ 1,200 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าสำหรับการเกษตรเฉพาะหน้าก่อนที่โครงการอ่างเก็บน้ำป่าบอนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
