

# โครงการฝายบ้านพุด พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

## 1. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือ กร 007.4/969 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณีนายดาเร็ด ขำนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือ พท 71401/232 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,12 และ 13 ตำบลคลองเฉลิม ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง นั้น

สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับสำนักงาน กปร. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วเห็นว่ามีความคุ้มค่าที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างฝายบ้านพุด พร้อมระบบส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งรายละเอียดและผลการพิจารณาโครงการเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

## 2. ที่ตั้งโครงการและลักษณะโครงการ

- ที่ตั้งโครงการฝายบ้านพุด หมู่ที่ 13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พิกัด 47 NPJ 067-135 ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวัง 4923 I ลำดับชุด L 7017

- พื้นที่รับน้ำเหนือจุดที่ตั้งหัวงาน	14.00	ตารางกิโลเมตร
- ความยาวลำน้ำถึงจุดที่ตั้งหัวงาน	7.00	กิโลเมตร
- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี	2,061.00	มิลลิเมตร
- ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีที่ไหลผ่านหัวงาน	11.87	ล้านลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด	119.45	ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง	4.00	เมตร
ยาว	25.00	เมตร

## 3. ระบบส่งน้ำ

- ท่อส่งน้ำ สายใหญ่  $\phi$  ขนาด 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 4.420 กิโลเมตร
- กุ้งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายใหญ่ ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 480 เมตร
- กุ้งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สาย 1-ขวา ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 700 เมตร
- กุ้งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สาย 2-ขวา ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร

## 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือในด้านการเกษตรให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 12 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พื้นที่ทำการเกษตร(นาข้าว) ประมาณ 600 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

**5. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง**

2 ปี

**6. งบประมาณ**

ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ประมาณ 47,788,000.- บาท (ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณ 25,000,000.- บาท)

**7. สถานภาพโครงการ**

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| - ศึกษาพิจารณาโครงการ | 100% |
| - ออกแบบ              | 100% |
| - ขอใช้พื้นที่ป่าสงวน | 100% |
- 
-









