

สรุปโครงการแก้มลิงพรุปลีควาย

ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

1. เรื่องเดิม

จากสาเหตุการเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตของราษฎรในเขตดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งกรมชลประทานได้มีการศึกษาวางโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งระบบในเวลาต่อมา ปรากฏว่าได้มีการศึกษาความเหมาะสมจากบริษัทที่ปรึกษาของโครงการปรับปรุงพรุปลีควายพร้อมผันน้ำไปลงคลองพะวงซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ ประมาณ 8 หมู่บ้าน พร้อมกันนั้น ราษฎรในพื้นที่ก็สนับสนุนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ต่อมาจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพระราชดำริฯ โครงการแก้มลิงพรุปลีควาย , โครงการขุดลอกคลองน้ำน้อย – คลองกำนัน และ อ่างเก็บน้ำคลองหะ (ตอนบน)

โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้นโครงการดังกล่าว ซึ่งได้พิจารณาจากผลการศึกษาความเหมาะสมเดิมนั้น ค่าก่อสร้างสูงมาก จึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่โดยให้ขุดสระเก็บน้ำ (แก้มลิง) พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำรวมทั้งขุดลอกลำน้ำเดิมด้านท้ายยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งทางโครงการฯได้ประชุมทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และพร้อมกันนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว

2. ลักษณะโครงการ

2.1 ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านปลีควาย ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

พิกัด 47 NPH 723 – 704 แผนที่ระวาง 5122 IV

2.2 พื้นที่รับน้ำเหนือสระเก็บน้ำประมาณ : 49.03 ตารางกิโลเมตร

2.3 รูปแบบการปรับปรุง

- ขุดลอกพรุเป็นสระเก็บน้ำ ลึกประมาณ 3 – 4.50 เมตรจากดินเดิมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 - 500 ไร่ แล้วนำดินที่ขุดลอกได้มาถมบดอัดไว้รอบสระเพื่อเป็นบริเวณสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และท่องเที่ยวของราษฎรใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ
- ความจุเก็บกักของพรุ ประมาณ 2,500,000 ลบ.ม.

- ก่อสร้างระบบประปาในเขต ต.พิจิตร (รอผลทดสอบคุณภาพดินเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำก่อน)
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าออก
- ขุดลอกลำน้ำเดิมด้านท้ายประมาณ 4 กิโลเมตร

2.4 พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์

- ช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอนาหม่อม ประมาณ 100 ไร่
- ช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ในเขต อบต.พิจิตร และ อบต.นาหม่อม ประมาณ 300 ครัวเรือน
- เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย

2.5 ความก้าวหน้า

ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ และได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าสำรวจและออกแบบแล้ว คาดว่าจะออกแบบเสร็จภายในต้นปี พ.ศ. 2554